




01 PLANTA BAIXA  
ESCALA 1:100




02 COBERTURA  
ESCALA 1:100









03 CORTE AA  
ESCALA 1:100

04 CORTE BB  
ESCALA 1:100



05 FACHADA  
ESCALA 1:100

QUADRO DE ACABAMENTOS					
PISO					
1		PISO DE MARMORTE RODAPE EM MARMORTE COM 10 cm de altura.			
2		GRAMA			
3		PISO CIMENTADO			
4		GRAMA SINTETICA			
PAREDE					
1	PINTURA ACRILICA – COR A SER ESPECIFICADA				
2	AZULEJO BRANCO ATÉ A ALTURA DE 1,40, ACIMA PINTURA ACRILICA				
3	AZULEJO BRANCO ATÉ O TETO				
4	PASTILHA ATÉ A ALTURA DE 0,90, ACIMA PINTURA ACRILICA				
TETO					
1	TELHADO APARENTE COM TELHA CERÂMICA E MADEIRAMENTO ENVERNIZADO				
2	LAJE COM PINTURA ACRILICA BRANCA				
3	FORRO EM PVC BRANCO				
QUADRO DE ESQUADRIAS:					
PORTAS					
COD.	DIMENSÃO	TIPO/FUNCIÓNAMENTO	MATERIAL/ACABAMENTO	QUANT.	
PM1	0,70X2,10M	PORTA DE ABRRR EM 1 FOLHA	MADEIRA PINTADA TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA	03	
PM2	0,80X2,10M	PORTA DE ABRRR EM 1 FOLHA	MADEIRA PINTADA TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA	04	
PA1	0,60X1,80M	PORTA DE ABRRR EM 1 FOLHAS	ALUMINIO FIXADO EM DIVISÓRIA DE GRANITO	11	
PO1	4,00X2,00M	PORTÃO DE ABRRR EM 2 FOLHAS	GRADE DE FERRO PINTADA COM TINTA DE ESMALTE SINTETICO	02	
PO2	1,50X2,50M	PORTÃO DE ABRRR EM 2 FOLHAS	PORTÃO EM ALAMBRADO	03	
JANELAS					
COD.	DIMENSÃO	PEITORIL	TIPO/FUNCIÓNAMENTO	MATERIAL/ACAB.	QUANT.
JA1	2,50X1,20	H=0,90M	PROJETANTE SUPERIOR	ALUMINIO NA COR BRANCA COM FECHAMENTO EM LAMBRIL CARTOLA	02
CO1	4,00X0,50	H=1,60M	COBOGO	COBOGO DE CONCRETO 0,50X0,50	02
CO2	2,00X0,50M	H=1,60M	COBOGO	COBOGO DE CONCRETO 0,50X0,50	01
CO3	1,50X0,50	H=1,60M	COBOGO	COBOGO DE CONCRETO 0,50X0,50	02
CO4	1,00X0,50	H=1,60M	COBOGO	COBOGO DE CONCRETO 0,50X0,50	01
CO5	0,50X1,00	H=1,10M	COBOGO	COBOGO DE CONCRETO 0,50X0,50	01
NOTA					
TRATAMENTO GRAMA DO CAMPO: 64M² DE AREA LAVADA 7M² DE ADUBO					
LEGENDA DEMOLIR/CONSTRUIR					
 ACRESCIMO					
 ALVENARIA A DEMOLIR					

0	EMISSÃO ORIGINAL	JAN/2019	ACLM	DDVV	DDVV
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
APROVADO					
PREFEITURA SAQUAREMA		SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO			
TRABALHO E RESPEITO					
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
TÍTULO		CAMPO DE FUTEBOL SAMPAIO CORREA PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES E FACHADAS			
LOCAL		ESTRADA SAMPAIO CORREA - JACONÉ, SIN: SAMPAIO CORREA SAQUAREMA - RJ			
PROJETO		ARQ. ELETRÔNICO DE-038.18-ARQ-002=0.DWG			
RESPONSÁVEL - CAU/CREA		Nº		DE-038.18-ARQ-002	
		ESCALA		1:100	
		DATA		JAN/2019	
		PRANCHAS		001	
ISO A1 841 x 594 mm					