



QUADRO DE ÁREAS	
AMBIENTE	ÁREA
01- Recepção/Espera	68,16m²
02- I.S.P.N.E. Fem.	8,57m²
03- I.S.P.N.E. Masc.	8,57m²
04- Circulação	257,20m²
05- Cozinha Técnica	11,95m²
06- Copa Funcionários	7,81m²
07- Banh./Vestário Fem. Funcionários	5,10m²
08- Banh./Vestário Masc. Funcionários	5,10m²
09- DMV	4,50m²
10- Almoxxarifado	17,00m²
11- Pischia	77,22m²
12- Ginásio	188,00m²
13- Box de Terapia (x4)	8,00m²
14- Banh./Vestário Fem.	15,94m²
15- Fraudário	5,50m²
16- Banh./Vestário Masc.	15,94m²
17- Cozinha	14,07m²
18- Sala de Recursos (x4)	8,00m²
19- Estimulação Precoce	10,08m²
20- Sala dos Professores	10,08m²
21- I.S. Sala dos Professores	3,22m²
22- Coordenação	8,13m²
23- Diretoria	5,38m²
24- I.S. Diretoria	3,22m²
25- Arquivo	9,55m²
26- PABX	5,00m²
27- Auditório	60,50m²
28- Oficina de pais	32,10m²
29- Pátio	21,14m²
30- Braille e Libras	14,98m²
31- Psicologia Pediátrica (x2)	7,20m²
32- Fisioterapia	7,20m²
33- Altas Habilidades	8,10m²
34- Psicologia (x3)	8,10m²
35- Neuro Ortopedia	9,00m²
36- Sala Diversificada	9,00m²
37- Psiquiatria	9,00m²
38- Serviço Social	11,20m²
39- Estimulação Precoce + T.O.	32,75m²
40- I.S.P.N.E. Fem.	2,55m²
41- I.S.P.N.E. Masc.	2,55m²
42- Banho P.N.E. Feminino	4,67m²
43- Banho P.N.E. Masculino	4,67m²
44- Hora	26,29m²



Planta Baixa | Caixa D'água
Escala 1/75



Planta Baixa | Barrilete
Escala 1/75



Planta Baixa | Setorização/Layout
Escala 1/200



Planta Baixa
Escala 1/75

QUADRO DE LEGENDA				
ESQUADRIAS				
PORTAS				
Símb.	Dimensão	Porta	Tipo	Quant.
(P01)	0,80 x 2,10m	Porta Prancheta, abri. 01 fl.		40 unid.
(P02)	0,70 x 2,10m	Porta Prancheta, abri. 01 fl.		05 unid.
(P03)	2,00 x 2,30m	Porta de vidro, abri. 02 fl.		01 unid.
(P04)	1,80 x 2,30m	Porta de alumínio, abri. 02 fl.		04 unid.
(P05)	3,00 x 2,10m	Porta de vidro, abri. 02 fl.		01 unid.
(P06)	2,20 x 2,10m	Porta de vidro, coner. 04 fl.		01 unid.
Especificação				
Porta prancheta, com tratamento antifurto e anticupim, revestida com laminado melamínico moderado A 813 Rose (R8) (TM) - Formica, e fechadura em alavanca, abri. 01 fl.				
Nota: Portinholas dos sanitários serão em alumínio anodizado natural com lâminas horizontais de 40x170cm.				
Nota: Portas I.S.P.N.E. receberão chapa metálica de proteção				
JANELAS				
(J01)	0,60 x 0,70m	Mosim-ca. jateado, 6mm	HP=1,60m	07 unid.
(J02)	1,20 x 0,70m	Mosim-ca. jateado, 6mm	HP=1,60m	03 unid.
(J03)	1,20 x 1,20m	Mosim-ca. incolor, 6mm	HP=1,10m	05 unid.
(J04)	1,80 x 0,70m	Mosim-ca. incolor, 6mm	HP=1,60m	05 unid.
(J05)	1,80 x 1,20m	Mosim-ca. incolor, 6mm	HP=1,10m	03 unid.
(J06)	1,80 x 2,00m	Mosim-ca. incolor, 6mm	HP=0,30m	04 unid.
(J07)	2,20 x 0,60m	Mosim-ca. laminado, 6mm	HP=5,75m	02 unid.
(J08)	4,75 x 0,60m	Mosim-ca. laminado, 6mm	HP=5,75m	04 unid.
(J09)	3,00 x 0,60m	Mosim-ca. laminado, 6mm	HP=5,75m	04 unid.
(J10)	5,20 x 0,60m	Mosim-ca. laminado, 6mm	HP=5,75m	02 unid.
ESQUADRIAS ESPECIAIS - Vidro espelhado				
(E01)	7,05 x 3,10m	Ver def 03	HP=0m	01 unid.
(E02)	5,35 x 2,00m	Ver def 04	HP=0,30m	01 unid.
(E03)	5,35 x 2,00m	Ver def 05	HP=0,30m	01 unid.
Fechamento em drywall				
Fechamento em tela de pvc preto para vidro				
Impermeabilização cobertura				

ANEXO			
Revisão	Data	Conteúdo	Desenho
INSTITUIÇÃO			
CER			
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ		OUTUBRO / 2018	
CONTEÚDO			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PLANTA BAIXA TERREDO			
SETORIZAÇÃO LAYOUT			
PB		01	Revisão
PROJETO BÁSICO		Prancha	R00
RESPONSÁVEL			
CLAUDIA TAVARES		CREA MG 55.522/D	
COORDENADOR: CLAUDIA TAVARES		CREA MG 55.522/D	
DESENVOLVIDOR: NATALIE DIAS DE OLIVEIRA			
Cassilas Engenharia			
PREFEITURA SAQUAREMA			
TRABALHO E RESPEITO			
e-mail: projeto@casillasengenharia.com.br - 031 3741 0001			
DIRETOR: ALVARO RODRIGUES - Responsável total no projeto em nome da instituição - projeto aprovado e empenhado em 16/09/2018			