


PLANTA CHAVE



LISTA

LISTA MATERIAIS

PESO TOTAL: 8061.2 kg.				SUPERFÍCIE A TRATAR: 384.8 m²			
MAR. POS.	QTDE	DESCRIÇÃO	MAT.	Peso		ÁREA	NOTAS
				Unit.	Tot.	m²	
T01	10				204.1	2040.7	175.2
T01-01	10	C 150x60x20x3.00 x 29852.0	A570 GR. 50		204.1	2040.7	17.5
V01	4				162.5	650.2	22.6
V01-01	4	W310x28.3 x 5675.0	A570 GR. 50		162.5	650.2	5.7
V02	6				166.1	996.7	34.7
V02-02	6	W310x28.3 x 5800.0	A570 GR. 50		166.1	996.7	5.8
V03	12				364.5	4373.6	152.2
V03-03	12	W310x28.3 x 12725.0	A570 GR. 50		364.5	4373.6	12.7
CABO	1	DIÂMETRO 23332.5x32mm.					

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


1) PROJETO DE ARQUITETURA

NOTAS GERAIS

- 1) COTAS EM MILÍMETRO
- 2) CONCRETO: Fck=30MPa
- 3) AÇO CA-50
- 4) CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: III
- 5) CONSULTAR PROJETO DE ARQUITETURA PARA LOCAÇÃO DOS EIXOS
- 6) NÃO EXISTE LAJE ESTRUTURAL NO PISO. PREVER CAMADA DE CONCRETO COM 10 cm DE ESPESSURA

ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL:

Jorge Mario Jáurequi
@teliermetropolitano

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
 PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO		APROVADO			
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO			
TÍTULO ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO CAMPOS - PROJETO DE ESTRUTURA PLANO DA COBERTURA E CORTE - QUADRA					
LOCAL RUA CORONEL JOÃO CATARINO SAQUAREMA - RJ		ARG. ELETRÔNICO DE-504.18-EST-011.DWG			
PROJETO		Nº DE-504.18-EST-011		PRANCHA 01/01	
RESPONSÁVEL - CAU/CREA		ESCALA 1:75		DATA FEV/2019	