

01 BLOCO 01 - PRÉDIO ORINCIPAL
1/100



LEGENDA

	ESTRUTURA DE CONCRETO
	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 9 x 19 x 24cm
	PAREDE EM DRYWALL/ ESTRUTURA/GA SMIFLEX

NOTAS

01 - COTAS ACABADAS EXPRESSAS EM CENTIMETROS
02 - NÍVEIS E ÁREAS EXPRESSOS EM METROS
03 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
04 - PARA INSTALAÇÕES GERAIS CONSULTAR PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS ESPECIFICO
05 - VER AMPLIAÇÕES E DETALHES CONSTRUTIVOS NAS PRANCHAS DE DETALHES GERAIS - DG
06 - VER DETALHE E PAGINAÇÃO DOS PISOS DOS SANITARIOS / DML NAS PRANCHAS SA
07 - TODAS AS ÁREAS MOLHADAS TERÃO UM DESNIVEL DE 0.5cm
08 - VER ALTURA DO PE-DIREITO E ESPECIFICAÇÃO DE FORRO NAS PLANTAS DE TETO -TE
09 - PARA PAGINAÇÃO DE PISO INTERNO VER PLANTAS DE PISO - PP

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PI	PISO
01	PISO MONOLÍTICO COM PINTURA POLIURETANA DUROCOLOR PU - ROYAPE NO MESMO MATERIAL
02	PLACA CERÂMICA EXTRUDADA 24x24cm/1 REF. 6424 - 1297 /NO 6024 - LINHA INDUSTRIAL - XERAFLOOR - GAIL
03	BLOCO INTERTRAVADO 10x20x8cm PAVI LUNA - VERMELHO - PAVIBLOCO
04	BLOCO INTERTRAVADO DRENANTE 11x22x8cm PAVI DRENAVETE - COR TERRA - PAVIBLOCO
05	PISO CIMENTADO
06	COBERTURA VEGETAL
07	PISO ATERMICO
08	RÉGUAS DE MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA
09	PISO DE BORRACHA RECICLADA EVONI
10	CONCRETO APARENTE POLIDO E LISO COM PINTURA DE PAGINAÇÃO DE QUADRA NOVACOR PISO ULTRA - SEMI BRILHO
PA	PAREDE
01	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR REGATA PG2A SUVINIL ACABAMENTO FOSCO ATÉ 1.50m. PERFIL METÁLICO "U" E COMPLEMENTAÇÃO EM PINTURA ACRÍLICA OFF-WHITE ACABAMENTO FOSCO ATÉ O TETO
02	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR REGATA PG2A SUVINIL ATÉ 0.70m. RODA-MEIO PERTECH COR GREEN E COMPLEMENTAÇÃO EM PINTURA ACRÍLICA OFF-WHITE ATÉ O TETO
03	REVESTIMENTO 20x30cm LINEAR WHITE AC - ELIANE
04	PLACA CIMENTÍCIA 200x1250x5mm - BRASILIT
05	PLACA DE 7S ESTRUTURA
06	PINTURA ACRÍLICA COR OFF-WHITE
TE	TETO
01	FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE 60x60 STANDARDT - ESTRUTURA TIPO "T" EM AÇO GALVANIZADO SUSPENSO POR PENDURAIS
02	PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE SOBRE REBANO EM GESSO - ACABAMENTO SEMI BRILHO
03	PINTURA PVA BRANCA SOBRE MASSA - ACABAMENTO FOSCO
SO	SOLEIRA
	GRANITO CINZA ANDORINHA

QUADRO DE ESQUADRIAS

		DIM.	DESCRIÇÃO	QUANT
MADEIRA	M01	60 x 210cm	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO E GUARNIÇÃO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	-
	M02	80 x 210cm	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO E GUARNIÇÃO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VISOR EM VIDRO 4mm	08
	M03	80 x 210cm	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO E GUARNIÇÃO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VISOR EM VIDRO 4mm	11
	M04	60 x 210cm	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO E GUARNIÇÃO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E CHAPA PROTETORA EM AÇO INOX	-
	M05	90 x 210cm	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO E GUARNIÇÃO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VISOR EM VIDRO 4mm	-
	M06	160 x 210cm	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA (DUAS FOLHAS) REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO E GUARNIÇÃO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E VISOR EM VIDRO 4mm	-
	M07	100 x 210cm	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO E GUARNIÇÃO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	-
ALUMÍNIO	S01	700 x 140cm	JANELA MAXIM-AR (10 MÓDULOS) EM ALUMÍNIO ANODIXADO NATURAL E VIDRO INCOLOR	11
	S02	560 x 60cm	JANELA MAXIM-AR (8 MÓDULOS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO INCOLOR	09
	S03	350 x 60cm	JANELA MAXIM-AR (8 MÓDULOS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO INCOLOR	04
	S04	210 x 80cm	JANELA MAXIM-AR (3 MÓDULOS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO INCOLOR	-
	S05	140 x 60cm	JANELA MAXIM-AR (2 MÓDULOS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO INCOLOR	-
	S06	490 x 140cm	JANELA MAXIM-AR (7 MÓDULOS) EM ALUMÍNIO ANODIXADO NATURAL E VIDRO INCOLOR	-
	S07	80 x 210cm	PORTA DE ABRIR - UMA FOLHA - VENEZIANA DE ALUMÍNIO	-
	S08	55 x 160cm	PORTA DE ABRIR - UMA FOLHA - ALUMÍNIO FRISADO	16
	S09	55 x 180cm	PORTA DE ABRIR - UMA FOLHA - ALUMÍNIO FRISADO	-
	S10	1000 x 200cm	PORTÃO DE ABRIR - DUAS FOLHAS - GRADIL DE ALUMÍNIO	-



02 CISTERNA - PLANTA BAIXA
ESC. 1/50



03 CISTERNA - VISTA SUPERIOR
ESC. 1/50



04 CORTE A-A
1/50



05 CORTE B-B
1/50



06 CORTE C-C
1/50

ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL:

jorge mario jáuregui
@ateliermetropolitano

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

APROVADO

SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TÍTULO: ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO CAMPOS - PROJETO DE ARQUITETURA
PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO E CISTERNA

LOCAL: RUA CORONEL JOÃO CATARINO
SAQUAREMA - RJ

ARQ. ELETRÔNICO: DE-504.18-ARQ-005.DWG

PROJETO

Nº: DE-504.18-ARQ-005

RESPONSÁVEL - CAU/CREA

ESCALA: 1:100 | DATA: FEV/2019 | PRANCHA: 01/01