


LEGENDA	
	ESTRUTURA DE CONCRETO
	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO 9 x 19 x 24cm
	PAREDE EM DRYWALL ESTRUTURADA SIMPLES
NOTAS	
01 - COTAS ACABADAS EXPRESSAS EM CENTÍMETROS	
02 - NÍVEIS E ÁREAS EXPRESSOS EM METROS	
03 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	
04 - PARA INSTALAÇÕES GERAIS CONSULTAR PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS ESPECÍFICO	
05 - VER AMPLIAÇÕES E DETALHES CONSTRUCTIVOS NAS PRANCHAS DE DETALHES GERAIS - DG	
06 - VER DETALHE E PAGINAÇÃO DOS PISOS DOS SANITÁRIOS / DML NAS PRANCHAS SA	
07 - TUDAS AS ÁREAS NOTADAS TERÃO UM DESNÍVEL DE 0,5m	
08 - VER ALTURA DO FORRO E ESPECIFICAÇÃO DE FORRO NAS PLANTAS DE TETO - TE	
09 - PARA PAGINAÇÃO DE PISO INTERNO VER PLANTAS DE PISO - PP	

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS	
01	PISO
01	PISO MONOLÍTICO COM PINTURA POLIURETANA DUROCOLOR PU - RODAPÉ NO MESMO MATERIAL
02	PLACA CERÂMICA EXTRUDIDA 20x40x10 REF. 604 - 1001 RIG 604 - LINHA INDUSTRIAL - KERAFLOOR - GAL
03	BLOCO INTERTRAVADO 12x20x10cm PAU LINEA - VERMELHO - PAVIBLOCO
04	BLOCO INTERTRAVADO DRENANTE 11x22x10cm PAVI DRENANTE - COK TERRA - PAVIBLOCO
05	PISO CIMENTADO
06	COBERTURA VEGETAL
07	PISO ATERMO
08	REJOS DE MADEIRA PLÁSTICA RECICLADA
09	PISO DE BORRACHA RECICLADA EPDM
10	CONCRETO APARENTE POLIDO E LISO COM PINTURA DE PAGINAÇÃO DE QUADRA NOVACOR PISO ULTRA - SEMI-BRILHO



ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL:  
jorge mario jáurequi  
@telier metropolitano

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
		APROVADO			
		SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO			
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
TÍTULO ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO CAMPOS - PROJETO DE ARQUITETURA					
PLANTA - ÁREA EXTERNA					
LOCAL RUA CORONEL JOÃO CATARINO		ARQ. ELETRÔNICO		DE-504.18-ARQ-007.DWG	
SAQUAREMA - RJ					
PROJETO		Nº		DE-504.18-ARQ-007	
RESPONSÁVEL - CAUCREA		ESCALA 1:100		PRANCHAS 01/01	