




- NOTAS:**
- 1 - AS ESCADAS SERÃO DOTADAS OBRIGATORIAMENTE DE CORRIMÃO;
 - 2 - A EDIFICAÇÃO SERÁ ABASTECIDA POR CANALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL;
 - 3 - OS HIDRANTES DE RESERVA SERÃO DE USO EXCLUSIVO DO COMANDO, COM OS SEGUINTE ÍTEM: 01 (HUM) REGISTRO GLOBO DE Ø 2 1/2", PROVIDO DE ADAPTOR E TAPÃO, TIPO ENGATE RÁPIDO, ACIONADO POR UM CILINDRO DE GÁS EM UM CAIXA DE ALVENARIA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,30m x 0,40m x 0,40m (LxPxA);
 - 4 - OS HIDRANTES SERÃO DO TIPO SIMPLES COM ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS REGISTROS COM O MÁXIMO DE 1,20m ACIMA DO PISO ACABADO;
 - 5 - OS ABRIGOS PARA AS MANGUEIRAS SERÃO DAS SEGUINTE DIMENSÕES 0,70m x 0,30m x 0,25m (LxPxA), FORNECIDO 2 (DOIS) LANCES DE MANGUEIRA DE 15m DE COMPRIMENTO COM 440mm;
 - 6 - NORMAS UTILIZADAS PARA HIDRANTES: NBR 13714 E COSOP CAP, V. 01, 28;
 - 7 - O PISO DE CADA PAVIMENTO TERÁ DECLIVE DE 0,5%, A PARTIR DO POÇO DO ELEVADOR, CONFORME ART.57;
 - 8 - AS PAREDES DA CÂMERA E CAIXA DOS ELEVADORES TERÃO 0,15m EM CONCRETO OU 0,25m EM ALVENARIA E DEVERÃO SER INCOMBUSTÍVEIS;
 - 9 - PORTAS QUE DÃO ACESSO À ESCADA ENCLAUSURADA SÃO DO TIPO CORTE FOGO E TERÃO AS SEGUINTE DIMENSÕES: 0,90m x 2,10m;
 - 10 - A EDIFICAÇÃO SERÁ ABASTECIDA POR GÁS CANALIZADO OU POR BATERIA DE GÁS, NUNCA COÇÃO DE ALIMENTOS;

LEGENDA		
SÍMBOLO	NOMENCLATURA	QUANT.
	HIDRANTE INTERNO	01
	EXT. AG. 10 L.	01
	EXT. CO2 6kg	01



ITEM	DESCRIÇÃO SUMÁRIA
1	ABRIGO PARA HIDRANTE EXIBITIVO 0,50X0,70X0,25, EM ALVENARIA COM PORTA DE VIDRO 3 mm
2	CONEXÕES FERRO MALEÁVEL, CLASSE (150 mm), ROSCA BSP
3	VÁLVULA ANGULAR 45°, BRONZE, ROSCA ENTRADA BSP 1 1/2", SAÍDA 5 FIOS
4	ADAPTADOR STORZ, ROSCA FEMEA 5 FIOS
5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO EXTERIORMENTE E INTERNAMENTE, Ø 2440, ROSCA BSP SEM COSTURA Ø 3/4" A 4"
6	REDUÇÃO STORZ GRATORIA Ø 2 1/2" X 1 1/2"
7	SUPOORTE PARA MANGUEIRA TIPO BASCULANTE, MODELO DUPLIO
8	CHAVE PARA CONEXÕES STORZ
9	2 MANGUEIRAS DE NYLON REVESTIDO COM BORRACHA 10,00 m x 1 1/2" COM UNÃO ENGATE RÁPIDO Ø 1 1/2" NAS EXTREMIDADES, ESQUICHO REQUINTE DE Ø 1/2"
10	ALVENARIA

HIDRANTE
S/ ESCALA




TIPOS DE INSCRIÇÃO UTILIZADOS NAS PLAQUETAS DE EXTINTORES

EXTINTOR: ÁGUA/GÁS
UTILIZAÇÃO: MATERIAIS COMBUSTÍVEIS COMUNS (PAPEL, MADEIRA, TECIDOS)

EXTINTOR: CO2
UTILIZAÇÃO: LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS (GASOLINA, ALCOOL)

EXTINTOR: PQ
UTILIZAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



LEGENDA		
SÍMBOLO	NOMENCLATURA	QUANT.
	HIDRANTE INTERNO	01
	EXT. AG. 10 L.	01
	EXT. CO2 6kg	01
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	01

ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL:

jorge mario jáurequi
@telier metropolitano

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO		APROVADO			
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO			
TÍTULO: ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO CAMPOS - PROJETO DE INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO - 1º PAVIMENTO E DETALHES					
LOCAL: RUA CORONEL JOÃO CATARINO SAQUAREMA - RJ		ARQ. ELETRÔNICO		DE-504.18-INC-002.DWG	
PROJETO		Nº		DE-504.18-INC-002	
RESPONSÁVEL - CAU/CREA		ESCALA	DATA	PRANCHAS	01/01
		1:100	FEV/2019		