



ERRATA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020

PROCESSO: 17006/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ.

ERRATA, ao Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, tendo em vista um erro que não ocasionou alteração de valor na planilha orçamentária.

1 – Na Memória de Cálculo nos itens 1.5.1 e 1.5.2:

Onde se lê:

- 1.5.1 Escoramento metálico (aluguel), com escoras telescópaveis ou torres de carga, inclusive vigamento principal e secundário, para estrutura convencional de concreto armado, exclusive cimbramento.
Cód.: EMOP 11.050.0010-A Total: **268,80** m³xmês

$$\begin{array}{c} \text{Área de Laje} \\ (\text{m}^2) \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Espessura(m)} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{mês} \end{array}$$
$$\boxed{896,00} \times \boxed{0,15} \times \boxed{2} = \boxed{268,80} \text{ m}^3\text{xmês}$$

- 1.5.2 Montagem e desmontagem de escoramento metálico, conforme item 11.050.0010, compreendendo transporte do material para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga. O custo é dado por m³ de escoramento, sendo pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem
Cód.: EMOP 11.055.0010-A Total: **134,40** m³

$$\begin{array}{c} \text{Área de Laje} \\ (\text{m}^2) \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Espessura(m)} \end{array}$$
$$\boxed{896,00} \times \boxed{0,15} = \boxed{134,40} \text{ m}^3$$

Leia se:

- 1.5.1 Escoramento metálico (aluguel), com escoras telescópaveis ou torres de carga, inclusive vigamento principal e secundário, para estrutura convencional de concreto armado, exclusive cimbramento.
Cód.: EMOP 11.050.0010A Total: **151,88** m³xmês

$$\begin{array}{c} \text{Área de Laje (m}^2\text{)} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Pé-direito} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{22dias} \end{array}$$
$$\boxed{101,25} \times \boxed{2,00} \times \boxed{0,75} = \boxed{151,88} \text{ m}^3\text{xmês}$$

- 1.5.2 Montagem e desmontagem de escoramento metálico, conforme item 11.050.0010, compreendendo transporte do material para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga. O custo é dado por m³ de escoramento, sendo pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem
Cód.: EMOP 11.055.0010A Total: **202,50** m³

$$\begin{array}{c} \text{Área de Laje (m}^2\text{)} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Pé-direito} \end{array}$$
$$\boxed{101,25} \times \boxed{2,00} = \boxed{202,50} \text{ m}^3$$



2- No Memorial Descritivo item 3.5.2.1:

Onde se lê:

3.5.2.1 – Escoramento - Toda a área de laje ondulada aparente a ser reparada e sua área de influência, deverá obrigatoriamente ser escorada de forma a garantir a integridade da edificação e a segurança de todos, devendo ser utilizado escoramento metálico, com escoras telescópicas, a fim de permitirem rápida adaptação às alturas requeridas na obra.

Leia se:

3.5.2.1 – Escoramento – As áreas mais comprometidas da laje ondulada aparente a ser reparada e sua área de influência, deverá obrigatoriamente ser escorada por um período de 22 dias, de forma a garantir a integridade da edificação e a segurança de todos, devendo ser utilizado escoramento metálico, com escoras telescópicas, a fim de permitirem rápida adaptação às alturas requeridas na obra.

3- Na planilha orçamentária itens 1.5.1 e 1.5.2:

Onde se lê:

1.5.1	EMOP	11.050.0010-A	Escoramento metálico (aluguel), com escoras telescópicas ou torres de carga, inclusive vigamento principal e secundário, para estrutura convencional de concreto armado, exclusive cimbramento. Medição pelo volume de escoramento	m³ x mês	268,80	5,20	BDI 1	6,57	1.766,02	RA
1.5.2	EMOP	11.055.0010-A	Montagem e desmontagem de escoramento metálico, conforme item 11.050.0010, compreendendo transporte do material para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga. O custo é dado por m³ de escoramento, sendo pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem	m³	134,40	8,92	BDI 1	11,28	1.516,03	RA



Leia se:

1.5.1	EMOP	11.050.0010-A	Escoramento metálico (aluguel), com escoras telescópicas ou torres de carga, inclusive vigamento principal e secundário, para estrutura convencional de concreto armado, exclusive cimbramento. Medição pelo volume de escoramento	m³ x mês	151,88	5,20	BDI 1	6,57	997,85	RA
1.5.2	EMOP	11.055.0010-A	Montagem e desmontagem de escoramento metálico, conforme item 11.050.0010, compreendendo transporte do material para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga. O custo é dado por m³ de escoramento, sendo pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem	m³	202,50	8,92	BDI 1	11,28	2.284,20	RA

Priscilla Barroso
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura