



REBAIXAMENTO DE CALÇADAS


REBAIXAMENTO (1): REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ENTRE CANTEIROS/GUARDA-CORPO




REBAIXAMENTO (2): REBAIXAMENTO DE CALÇADAS EM ESQUINAS




REBAIXAMENTO (3): REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS — REBAIXAMENTO COM RAMPA COMPLEMENTAR E TOTAL




REBAIXAMENTO (4): REBAIXAMENTO SIMPLES COM ABAS LATERAIS



ACOMODAÇÃO TRANSVERSAL DE CIRCULAÇÃO



CORTE A—A'



NOTAS:

1. DETALHES CONFORME NORMAS:  
NBR-9050 — ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS/ABNT 2020;  
NBR-16537 — ACESSIBILIDADE — SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO — DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E INSTALAÇÃO/ABNT 2018.
2. NÃO DEVE HAVER DESNÍVEL ENTRE O TÉRMINO DO REBAIXAMENTO DA CALÇADA E O LEITO CARROÇÁVEL;
3. SE O REBAIXAMENTO ESTIVER LOCALIZADO ENTRE JARDINS, FLOREIRAS, CANTEIROS, OU OUTROS OBSTÁCULOS, ABAS LATERAIS PODEM SER ELIMINADAS OU ADEQUADAS, QUANDO HOUVER ABAS, AS INCLINAÇÕES DEVEM SER IGUAIS OU MENORES A 5% (REBAIXAMENTO 1);
4. QUANDO A FAIXA DE PEDESTRES ESTIVER ALINHADA COM A CALÇADA DA VIA TRANSVERSAL, ADMITE-SE O REBAIXAMENTO TOTAL DE CALÇADA NA ESQUINA (REBAIXAMENTO 2);
5. CALÇADAS ESTREITAS ONDE A LARGURA DO CALÇADA NÃO FOR SUFICIENTE PARA ACOMODAR O REBAIXAMENTO E A FAIXA LIVRE COM LARGURA DE NO MÍNIMO 1,20 m, PODERÁ SER FEITO:
  - \* REBAIXAMENTO DE RAMPAS LATERAIS COM INCLINAÇÃO DE ATÉ 5 % (REBAIXAMENTO 3);
  - \* REBAIXAMENTO TOTAL DE LARGURA DA CALÇADA, COM LARGURA MÍNIMA DE 1,50 m E COM ABAS LATERAIS COM INCLINAÇÃO IGUAL OU MENOR A 5% (REBAIXAMENTO 3);
  - \* SER ADOTADO O CRITÉRIO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO;
  - \* FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA;
  - \* REDUÇÃO DO PERCURSO DE TRAVESSIA.
6. OS REBAIXAMENTOS DAS CALÇADAS LOCALIZADOS EM LADOS OPOSTOS DA VIA DEVEM ESTAR ALINHADOS ENTRE SI;
7. DEVE SER GARANTIDA UMA FAIXA LIVRE NO CALÇADA, ALÉM DO ESPAÇO OCUPADO PELO REBAIXAMENTO, DE NO MÍNIMO 1,20 m, EM CASOS EXCEPCIONAIS, DESDE QUE JUSTIFICADO, ADMITE-SE A LARGURA MÍNIMA DE 0,90 m (REBAIXAMENTO 1 e 4);
8. A CONFORMAÇÃO DOS ACESSOS DE PEDESTRES ÀS EDIFICAÇÕES NÃO FAZ PARTE DO PROJETO E DEVERÁ SER RESOLVIDO NA PARTE INTERNA DA PROPRIEDADE;

*Manuel da Silva Machado Filho*

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO CREA/RJ 84105206-0

A	REVISÃO DO CARIMBO	23/06/2021			
O	EMIÇÃO INICIAL	05/05/2021			
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TÍTULO

PROJETO BÁSICO DE GEOMETRIA  
DETALHE: REBAIXAMENTO DE CALÇADAS

LOCAL	RUA DAS ESMERALDAS BONSUCESSO	ARQ. ELETRÔNICO CXBON-DE-GEO-DET-001
Nº	ESCALA S/ESC	DATA MAIO/2021