


PROJETO REBATIDO COFORME FOI EXECUTATO EM CAMPO

NOTA 01
Na construção, foram observadas algumas
alterações realizadas conforme quadro de
revisões e que a houve o reatamento do
projeto em campo.
Foi verificada também ausência de todos
os equipamentos, sendo a mesma antes da
edificação.

NOTA 02
Na local onde decorria-se o ANEXO 01 e
SALA DE RECEPÇÃO E ESPERA, não foi
executado nenhum tipo.

QUADRO DE LEGENDA	
	Parede com chapisco necessário
	Incidência de condutas elétricas em alguns pontos
	Tubulação hidráulica e de esgoto, condensado
	Tubulação de drenagem de ar condicionado, condensado
	Alvenaria, reboco, etc.
	Alvenaria, reboco e tubulações elétricas e hidráulicas ok
	Parede incompleta, faltando aproximadamente 30%
	Parede incompleta, faltando aproximadamente 50%
	Parede de alvenaria em projeto, não executada
	Área existente



QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO	
1	PISO DE MARMORITE (2,20m DE JUNTA PLÁSTICA POR m² DE PISO), RODAPÉ EM MARMORITE COM 10 cm DE ALTURA, EXCETO NOS BANHEIROS.
2	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO
3	PISO INTERTRAVADO CONCRETO NATURAL
4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS

PAREDE	
1	PINTURA ACRÍLICA – COR A SER ESPECIFICADA
2	AZULEJO BRANCO 33x45cm ATÉ O TETO
3	REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 10x10cm ATÉ ALTURA DE 90CM.

TETO	
1	LAJE COM PINTURA ACRÍLICA BRANCA
2	REBAIXAMENTO EM GESSO COM PINTURA NA COR BRANCA

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO	80000m²
ÁREA DA CONSTRUÇÃO	636,08m²
ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA	717,41m²