

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

R-1

Parada Obrigatória

R-3

Sentido Proibido

R-4b


Proibido Virar à Direita

R-19

Velocidade Máxima Permitida

R-24a


Sentido de Circulação da Via / Pista



PLACAS DE ADVERTÊNCIA

A-45

Rua sem saída



DIMENSÕES DAS PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA

MARCAS LONGITUDINAIS						
TIPOS			COR	PINTURA		
				CADÊNCIA	TRACO	ESPAÇAMENTO
				f : e	f (m)	e (m)
LINHAS DE BORDO	LBO	Linha Simples Contínua	BRANCA	CONTÍNUA		
LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS	LFO-1	Linha Simples Contínua	AMARELA	CONTÍNUA		
LINHAS DE CONTINUIDADE	LCO	Linha Simples Seccionada	BRANCA AMARELA	1:1	1	1

LARGURA DAS FAIXAS = 10cm.

TONALIDADE DAS CORES (PADRÃO MUNSELL)					
COR	AMARELA	BRANCA	VERMELHA	AZUL	PRETA
TONALIDADE	10 YR 7,5/14	N 9,5	7,5R 4/14	5PB 2/8	N 0,5

- NOTAS:
1. DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2. DEVEM SER UTILIZADAS AS FONTES DE ALFABETOS E NÚMEROS DO TIPO STANDART ALPHABETS FOR HIGHWAY SIGNS AND PAVEMENT MARKINGS SERIES "D" OU "E (MI)";

3. OS SUPORTES DEVEM SER DIMENSIONADOS E FIXADOS DE MODO A SUPORTAR AS CARGAS PRÓPRIAS DAS PLACAS E OS ESFORÇOS SOB AÇÃO DO VENTO, GARANTINDO A CORRETA POSIÇÃO DO SINAL.

0	EMIÇÃO INICIAL	21/08/2023	JSLC	MAOR
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC	VERIF.
EMITENTE	CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX CONTRATO Nº 006/2022		EXEC.	JSLC
			DES.	JLSC
			VER.	MAOR
				21 / 08 / 23
				21 / 08 / 23
				21 / 08 / 23

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO

DETALHES

LOCAL

RUA GOLF CLUBE E OUTRAS
BAIRRO LEIGOS

ARG. ELETRÔNICO

SO1102-2-SIN-DET.001

Nº

-

ESCALA

SEM ESCALA

DATA

AGOSTO/2023

PRANCHETA

001/001