



1 PLANTA BAIXA PRAÇA DA SAÚDE

ESCALA 1/100



4 ELEVÇÃO 02

1/50




5 ELEVÇÃO 01

1/50

LEGENDA	
EDIFICAÇÕES	
10	PRAÇA DA SAÚDE
POSTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
POSTES FORNECIDOS PELA CONCESSIONÁRIA	
* POSTE DE AÇO RETO E CÔNICO, 7M DE ALTURA, PINTADO DE PRETO FOSCO	03
* OS POSTES RETOS TERÃO DUAS LUMINÁRIAS DECORATIVAS QUADRADAS EM DIREÇÕES OPOSTAS; SERÃO INSTALADAS LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO (VP-250W) EM TODAS AS LUMINÁRIAS;	
PISOS/PAVIMENTAÇÕES	
1	PISO CIMENTADO
2	PISO INTERTRAVADO NATURAL
3	PISO INTERTRAVADO NA COR GRAFITE
4	PISO INTERTRAVADO NA COR VERMELHA
5	GRAMA TIPO BERMUDA OU GRAMA TIPO ESMERALDA
	VAGAS DE VEÍCULOS DEMARCADAS COM TINTA AMARELA
	MEIO-FIO
	* PISO TÁTIL
* OS PISOS TÁTEIS DE ALERTA DIRECIONAL SERÃO DETALHADOS EM PROJETO EXECUTIVO	
VEGETAÇÃO	
	ÁRVORES NATIVAS EM TORNO DE 3.60 A 4.00 M DE ALTURA
	ÁRVORES EM TORNO DE 2.00M DE ALTURA, TIPO AMENDOIRA OU SIMILAR
MOBILIÁRIO	
	LIXEIRA EM CONCRETO
	PLÁSTICO
	PAPEL
	BANCO EM CONCRETO COMASSENTO E ENCOSTO EM RIPAS DE MADEIRA E NICHOS PARA ARBUSTO OU LIXEIRA
* TODOS OS MATERIAIS DESSA LISTA PODERÃO SER ALTERADOS POR PRODUTOS SIMILARES DESDE QUE COMPATÍVEIS NA QUALIDADE E PROPRIEDADES	

QUADRO DE ÁREAS - PRAÇA DA SAÚDE	
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (QUOSQUE)=	42.12m²
ÁREA TOTAL DO TERRENO=	938.74m²
TAXA DE OCUPAÇÃO=	22.31%
ÁREA PISO EM GRAMA EM PLACAS =	69.58m²
ÁREA PISO EM INTERTRAVADO NA COR NATURAL =	68.40m²
ÁREA PISO EM INTERTRAVADO NA COR VERMELHA =	121.02m²
ÁREA PISO EM INTERTRAVADO NA COR GRAFITE =	69.28m²
ÁREA PISO CIMENTADO =	538.97m²
ÁREA EM PISO CIMENTADO JÁ EXECUTADA NO LOCAL =	438.72m²
* A ÁREA CORRESPONDENTE AO PISO CIMENTADO JÁ EXECUTADO TRATA-SE DE UMA ESTIMATIVA PORTANTO DEVERÁ SER ANALISADA E CONFERIDA NO LOCAL A RESPECTIVA ÁREA E SUAS MEDIDAS CORRELACIONADAS	



3 IMPLANTAÇÃO PRAÇA DA SAÚDE

ESCALA 1/2000

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
PREFEITURA SAQUAREMA		TRABALHO E RESPEITO			
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
TÍTULO		CONSTRUÇÃO PRAÇA DA SAÚDE			
LOCAL		RUA ESTUDANTE ELCIARA DE OLIVEIRA COUTINHO			
PROJETO		BARREIRAS/SAQUAREMA			
Nº		DE-002.20-ARQ-001			
RESPONSÁVEL - CAUICREA		INDICADA			
DATA		NOV/2019			
PRANCHAS		001			