E=745.350 E=745.400 E=745.450 E=745.500 E=745.550

N=7.462.700 N=7.462.650 N=7.462.600 N=7.462.550 N=7.462.500 N=7.462.450

RUA 76 RUA 77 RUA 78 RUA 79 RUA 15

AP1 AP2 AP3 AP4 AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AE2 AL1 AL3 AL4

Ø 0,60 PEAD Ø 0,40 PEAD

JB5 3.664 JB6 3.583 JB5A 3.423 JB4 3.517 JB3 3.317 JB2 3.522 JB3A 3.522 JB1 3.926

NI=1030 NI=1409 NI=1411 NI=1408 NI=1407 NI=1406 NI=1405 NI=1404 NI=1403 NI=1402 NI=1401 NI=1400

LT-16 QD-1408 LT-14 QD-1411 LT-6 QD-1411 LT-1 QD-1408 LT-21 QD-1408

PLANTA
ESC. 1:500

NOTAS:

1. DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2. DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS = 20m;
3. UTILIZAR TUBOS PEAD, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
4. RAMAIS DE RALO: TUBO PEAD, Ø0,40m, DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%.

LEGENDA:

- ESTAQUEAMENTO DE REDE
- REDE PROJETADA
- CAIXA DE RALO
- PV (POÇO DE VISITA) PROJETADO
- PV (POÇO DE VISITA) EXISTENTE
- BOCA DE BUEIRO
- MEIO-FIO COM SARJETA
- MEIO-FIO SIMPLES
- TENTO PROJETADO
- PISTA DE ROLAMENTO
- PAVIMENTO INTERTRAVADO (TRECHO ELEVADO)
- PONTO POLIGONAL

ARTICULAÇÃO:



REV	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
0	EMISSÃO INICIAL	31/07/2026	PSAC	MAOR

EMITENTE

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

ASSINADO DIGITALMENTE POR MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://verifica.gov.br/assinador-digital

Serpro

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84105206-0

EXEC. PSAC	31 / 07 / 26
DES. TMP	31 / 07 / 26
VER. MAOR	31 / 07 / 26

PREFEITURA SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

PLANTA

LOCAL RUA 14 E OUTRAS
BAIRRO JACONÉ

ARQ. ELETRÔNICO SQR00503-3-SDR-RED.01-PLT.011

Nº	ESCALA	DATA	PRANCHA
-	1:500	JULHO/2026	011/025

A1